

OBJEKTAS

Butas, 78 m², Kaunas

ŠALTINIS

Architektūrinis projektas + 3D matavimas

PASKIRTIS

Pasiūlymų rinkimas ir pirkimai

ATSARGOS KOEF.

Įskaičiuotas (5–10 %)

NR.	MEDŽIAGA / POZICIJA	VNT.	GRYNAS	SU ATSARGA	PASTABOS
APDAILOS MEDŽIAGOS					
1	Glaistas paruoštas sienos + lubos, 2 sluoksniai	kg	312	340	1,5 kg/m² sluoksniui
2	Gruntas giluminis	l	42	45	2 kartai, 0,1 l/m²
3	Dažai vidaus, matiniai (klasė 2)	l	54	60	2 sluoksniai, 0,13 l/m²
4	Laminatas AC4, 32 kl.	m²	52	57	+8 % pjovimo atliekoms
5	Paklotas 3 mm su garso izoliacija	m²	52	55	rulonai po 15 m²
6	Grindjuostė MDF, 80 mm	m	58	64	+ kampai 12 vnt.
VONIA IR VIRTUVĖ					
7	Sieninės plytelės 30×60	m²	26	29	+10 % raštui suvesti
8	Plytelių klijai C2TE	kg	116	125	4 kg/m², 25 kg maišai — 5 vnt.
9	Hidroizoliacinė masė	kg	28	30	2 sluoksniai dušo zonoje
ELEKTROS MEDŽIAGOS					
10	Kabelis NYM 3×1,5 / 3×2,5	m	385	420	pagal trasas su rezervu
11	Potinkinės dėžutės Ø68	vnt.	34	38	lizdams ir jungikliams
12	Automatiniai jungikliai + RCBO	vnt.	14	14	pagal skydinės schemą

Kaip skaičiuojama: kiekiai imami iš projekto matmenų arba 3D matavimo, ne „iš akies“. Atsargos koeficientas parenkamas pagal medžiagos tipą ir montavimo būdą — todėl statybvietėje netrūksta ir nelieta permokėta.