

OBJEKTAS
Gyvenamasis namas, Kauno r.

PLOTAS
Sienos 188 m² · lubos 86 m²

FORMATAS
Detali PDF sąmata

GALIOJIMAS
30 d.

NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	VNT.	KIEKIS	ĮKAINIS €	DARBAI €	MEDŽIAGOS €	IŠ VISO €
1	Paviršiaus paruošimas, smulkūs remontai	m²	210	1,50	315,00	42,00	357,00
2	Glaistymas Q2 (2 sluoksniai, šlifavimas)	m²	210	4,80	1 008,00	273,00	1 281,00
3	Glaistymas iki Q3 (kryptinei šviesai)	m²	64	6,50	416,00	96,00	512,00
4	Gruntavimas prieš dažymą	m²	274	1,10	301,40	164,40	465,80
5	Lubų dažymas (2 sluoksniai)	m²	86	4,20	361,20	129,00	490,20
6	Sienų dažymas (2 sluoksniai)	m²	188	3,60	676,80	282,00	958,80
7	Angokraščių paruošimas ir dažymas	m	96	2,80	268,80	28,80	297,60
Iš viso be PVM					3 347,20	1 015,20	4 362,40
PVM 21 %							916,10
BENDRA SUMA SU PVM							5 278,50

Q lygiai: Q2 — standartinis paruošimo lygis įprastam dažymui; Q3 — aukštesnis lygis patalpoms su kryptine (pažeme krintančia) šviesa. Medžiagų kiekiai paskaičiuoti pagal gamintojų sąnaudų normas.

Pavyzdys · nuasmeninta

Darbai ir medžiagos atskirai

Fiksuota kaina

Parengta per 48 val.

Kaina fiksuojama prieš darbų pradžią