

OBJEKTAS		APIMTIS		RENGĖ		GALIOJIMAS	
Gyvenamasis namas, 138 m², Kauno r.		Nauja instaliacija, 3 fazės, 42 taškai		Praktikuojantis elektros darbų rangovas		30 d.	
NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	VNT.	KIEKIS	ĮKAINIS €	DARBAI €	MEDŽIAGOS €	IŠ VISO €
1. SKYDINĖ IR ĮVADAS							
1.1	Paskirstymo skydo surinkimas (3 f., 24 mod.)	kompl.	1	280,00	280,00	465,00	745,00
1.2	Automatiniai jungikliai B/C, nuotėkio relės (RCBO)	vnt.	18	–	–	392,00	392,00
1.3	Viršįtampių ribotuvas (SPD, T2)	vnt.	1	45,00	45,00	128,00	173,00
2. INSTALIACIJA							
2.1	Kabelių tiesimas (NYM 3×1,5 / 3×2,5)	m	640	1,40	896,00	704,00	1 600,00
2.2	Kištukinių lizdų taškai (potinkiniai)	vnt.	28	18,00	504,00	168,00	672,00
2.3	Jungiklių taškai (t. p. praėjimo)	vnt.	14	18,00	252,00	98,00	350,00
2.4	Vagų frezavimas ir dėžučių įrengimas	vnt.	42	7,50	315,00	63,00	378,00
3. APŠVIETIMAS IR SISTEMOS							
3.1	Šviestuvų taškai, LED juostų maitinimas	vnt.	22	16,00	352,00	286,00	638,00
3.2	Įžeminimo kontūras ir potencialų išlyginimas	kompl.	1	340,00	340,00	245,00	585,00
3.3	Silpnų srovių trasos (internetas, TV, signalizacija)	m	180	1,20	216,00	198,00	414,00
4. PALEIDIMAS IR DOKUMENTACIJA							
4.1	Matavimai, protokolai, VERT dokumentacija	kompl.	1	260,00	260,00	–	260,00
Iš viso be PVM					3 460,00	2 747,00	6 207,00
PVM 21 %							1 303,47
BENDRA SUMA SU PVM							7 510,47

Pavyzdys · nuasmeninta

Sąmatą rengia praktikuojantis elektrikas

Su VERT dokumentacija

Nuo 60 €

Kaina fiksuojama prieš darbų pradžią