

OBJEKTAS		ŠALTINIS	PASKIRTIS		ATSARGOS KOEF.	
Butas, 78 m², Kaunas		Architektūrinis projektas + 3D matavimas	Pasiūlymų rinkimas ir pirkimai		Įskaičiuotas (5–10 %)	
NR.	MEDŽIAGA / POZICIJA	VNT.	GRYNAS	SU ATSARGA	PASTABOS	
APDAILOS MEDŽIAGOS						
1	Glaistas paruoštas sienos + lubos, 2 sluoksniai	kg	312	340	1,5 kg/m² sluoksniui	
2	Gruntas giluminis	l	42	45	2 kartai, 0,1 l/m²	
3	Dažai vidaus, matiniai (klasė 2)	l	54	60	2 sluoksniai, 0,13 l/m²	
4	Laminatas AC4, 32 kl.	m²	52	57	+8 % pjovimo atliekoms	
5	Paklotas 3 mm su garso izoliacija	m²	52	55	rulonai po 15 m²	
6	Grindjuostė MDF, 80 mm	m	58	64	+ kampai 12 vnt.	
VONIA IR VIRTUVĖ						
7	Sieninės plytelės 30×60	m²	26	29	+10 % raštui suvesti	
8	Plytelių klijai C2TE	kg	116	125	4 kg/m², 25 kg maišai — 5 vnt.	
9	Hidroizoliacinė masė	kg	28	30	2 sluoksniai dušo zonoje	
ELEKTROS MEDŽIAGOS						
10	Kabelis NYM 3×1,5 / 3×2,5	m	385	420	pagal trasas su rezervu	
11	Potinkinės dėžutės Ø68	vnt.	34	38	lizdams ir jungikliams	
12	Automatiniai jungikliai + RCBO	vnt.	14	14	pagal skydinės schemą	

Kaip skaičiuojama: kiekiai imami iš projekto matmenų arba 3D matavimo, ne „iš akies“. Atsargos koeficientas parenkamas pagal medžiagos tipą ir montavimo būdą — todėl statybvietėje netrūksta ir nelieka permokėta.

Pavyzdys · nuasmeninta

Nuo 90 €

Tinka pasiūlymams palyginti

Pirkimų sąrašas paruoštas

Kaina fiksuojama prieš darbų pradžią